

Заместитель министра
регионального развития
Российской Федерации

И.В. Пономарев

2012 г.

Приложение №2
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от «__» _____ 2012 г. №__

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования «1. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.8.30 изложить в следующей редакции:

1.8.30. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

кассет герметизирующих;

кирпича;

конструкций металлических кабельных, кроме расценок с 08-02-152-1 по 08-02-152-3;

коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

наконечников, кроме расценок 08-02-158-1÷08-02-158-13 и 08-02-160-6÷08-02-160-8;

плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме расценок табл. 08-02-156;

труб;

кап кабельных;
лент сигнальных.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования внести следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, кг
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 8 «Электротехнические установки» таблицу 08-02-140 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-140. Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее							
Измеритель: 100 м (1 фаза)							
08-02-140-01	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее	1581,87	499,95	1053,25	97,15	28,67	51,97
Часть 8 «Электротехнические установки» дополнить таблицей 08-02-230:							
Таблица 08-02-230. Кабель 110-500 кВ из сшитого полиэтилена в траншее							
Измеритель: 100 м (3 фазы)							
Кабель из сшитого полиэтилена в траншее:							
08-02-230-01	110 кВ, площадь сечения от 630 мм ² до 1600 мм ²	1668,05	569,50	1082,78	36,41	15,77	59,2
08-02-230-02	220 кВ, площадь сечения от 1600 мм ² до 2000 мм ²	3157,99	989,42	2143,05	70,80	25,52	102,85
08-02-230-03	330 кВ, площадь сечения свыше 2000 мм ²	3500,65	1130,16	2340,81	77,98	29,68	117,48
08-02-230-04	500 кВ, площадь сечения свыше 2500 мм ²	4455,89	1458,20	2959,64	97,76	38,05	151,58

В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования «IV. Приложения» внести следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.1

Корректировка ФЕРм части 1 для определения расценок на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ)

№	сталки с числовым программным управлением (ЧПУ) массой:	Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч	Оплату труда рабочих-монтажников, руб.
		увеличивать на	
1.	от 1,1 до 20 т	35,2	330,88
2.	свыше 20 до 100 т	70,4	677,25
3.	свыше 100 до 160 т	70,4	687,104

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ